

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ ปร.5

ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม

รายการประมาณการ โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 13 บ้านเนินไทรพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านเนินไทรพัฒนา ตำบลป่าซาง อำเภovieงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ประมาณการตามแบบ ปร,4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	344,188	1.2782	439,940.96	
	ป้ายโครงการ	3,000	1.0000	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				

รวมค่าก่อสร้าง


442,940.96

รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด

442,940.96


คิดเพียง

420,000

.....ประมาณการ

(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ตรวจ

(นายสาธิต ธิกุล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ประธานกรรมการ

.....เห็นชอบ

(นางนิรมล พรสีบ)

(นางนิรมล พรสีบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

.....อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมควร นัยดีบ)

..... กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

(นายอดิสร ลาดล้า)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประมาณการ

รายการประมาณการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร 4 ช่องทาง ยาว 5.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

หน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ประมาณเมื่อ 24/1/2561

ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินต๊ะจักร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	194.03	ตร.ม.	-	-	133	25,805.99	25,805.99	
	- ไม้คร่ำ	71.05	ลบ.ฟ	570.09	40,505	-	-	40,504.89	
	- ตะปู	38.80	กก.	35.05	1,360	-	-	1,359.94	
	- น้ำมันทาแบบ	77.61	ลิตร	20.00	1,552	-	-	1,552.20	
	- ไม้แบบ คิด 50 %	97.02	ตร.ม.	375.00	36,381	-	-	36,380.63	
	- กระดาษขานอ้อย	1.80	แผ่น	250.00	450	-	-	450.00	
2	งานเหล็ก								
	- งานตัดเหล็กผูกเหล็ก	3.52	ตัน	-	-	3,300	11,632.50	11,632.50	
	- เหล็กขนาด \varnothing 6 มม. RB	17.89	กก.	22.84	409	-	-	408.68	
	- เหล็กขนาด \varnothing 9 มม. RB	1763.77	กก.	21.83	38,503	-	-	38,503.00	
	- เหล็กขนาด \varnothing 12 มม.DB	480.94	กก.	20.94	10,071	-	-	10,070.90	
	- เหล็กขนาด \varnothing 16 มม.DB	1262.40	กก.	20.25	25,564	-	-	25,563.60	
	- เหล็กขนาด \varnothing 20 มม.DB	0.00	กก.	-	-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	105.75	กก.	51.40	5,436	-	-	5,435.55	
3	งานผสมคอนกรีต	47.38	ลบ.ม	-	-	498	23,595.24	23,595.24	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	331.57	ถุง	134.00	44,430	-	-	44,430.38	
	- ทราย	30.79	ลบ.ม	366.88	11,296	-	-	11,296.24	
	- หิน	47.38	ลบ.ม	714.29	33,843	-	-	33,843.06	
4	งานทางเบียง และขุดดิน	1.00	งาน	20,000.00	20,000	-	-	20,000.00	
5	งานทรายถม	45.00	ลบ.ม.	296.78	13,355	-	-	13,355.10	
รวมค่างานต้นทุน								344,187.89	

.....ประมาณการโดย
(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

นายช่างโยธา

.....ตรวจ
(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง