

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง		
ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง		
ตามแบบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	27,561.27	1.3074	36,033.61	
	ประเภทงานชุดอุปกรณ์ควบคุมเสียง	51,380.00	1.0700	54,976.60	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			91,010.21	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			91,000.00	
ตัวอักษร	เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ .....

(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

นายช่างโยธา

ตรวจ .....

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางนิรมล พรสืบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....

(นายสมควร นัยดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

15 ม.ค. 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายธีรพงษ์ ศรีพรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสิริกัญญา ชัยศรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณการ โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียง หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินต๊ะจ๊ก

ประมาณการเมื่อ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานฐานราก								
1	ดินซุด+ดินถม	4	ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
2	ไม้แบบ+ไม้โครง	2.25	ตร.ม.	380.00	855.00	135.00	303.75	1,158.75	
3	ทรายหยาบรองพื้น	0.18	ลบ.ม.	280.38	50.47	91.00	16.38	66.85	
4	คอนกรีตหยาบ	0.18	ลบ.ม.	1,801.41	324.25	391.00	70.38	394.63	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,883.65	1,883.65	391.00	391.00	2,274.65	
6	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	4.000	เส้น	48.13	192.52	4.10	16.40	208.92	
7	เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.	8.000	เส้น	176.63	1,413.06	3.30	26.40	1,439.46	
8	ลวดผูกเหล็ก	2.390	กก.	74.77	178.70		-	178.70	
	งานโครงสร้างเหล็กเสาสูง								
1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 1 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม.	5.00	ท่อน	1,400.00	7,000.00		-	7,000.00	
2	เหล็กกล่อง 1"×1"×1.5 มม.	3.00	ท่อน	140.00	420.00		-	420.00	
3	เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.	11.00	เส้น	176.62	1,942.86	3.30	36.30	1,979.16	
4	แผ่นเหล็กขนาด 0.20×0.20 ม. ทน 10 มม. เจาระบุ	3.00	แผ่น	150.00	450.00		-	450.00	
5	แผ่นเหล็กขนาด คค 0.12 ม. ทน 6 มม. เจาระบุ	15.00	แผ่น	60.00	900.00		-	900.00	
6	นอตยึดเสาชขนาด 3 ฟุต	36.00	ตัว	79.44	2,859.84		-	2,859.84	
7	ทาสีกันสนิม	3.00	ตร.ม.	40.00	120.00	35.00	105.00	225.00	
8	ลวดสังเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดโยง	45.00	เมตร	65.00	2,925.00	20.00	900.00	3,825.00	
9	แผ่นอลูมิเนียม	3.50	ตร.ม.	100.00	350.00	70.00	245.00	595.00	
10	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	220.38	กก.		-	14.00	3,085.32	3,085.32	27,561.27
	งานชุดอุปกรณ์ควบคุมเสียงหอกระจายข่าว								
1	เครื่องขยายเสียง 550 W	1.00	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
2	ลำโพงฮอร์นหน้า 20 นิ้ว(ปากพร้อม4ยูนิ)	4.00	ชุด	4,790.00	19,160.00		-	19,160.00	




3	ตู้แรกรวม 8 u	1.00	ตู้	3,900.00	3,900.00	-	3,900.00
4	DVD MP3 USB	1.00	เครื่อง	2,290.00	2,290.00	-	2,290.00
5	ไมโครโฟน	2.00	ตัว	990.00	1,980.00	-	1,980.00
6	ขาตั้งไมค์	2.00	ชุด	450.00	900.00	-	900.00
7	สวิตไฟราง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
8	สายลำโพงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2*1.5 ตร.ม.	30.00	เมตร	45.00	1,350.00	-	1,350.00
9	สายกาวลงดิน	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	300.00
10	ค่าแรงติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน			5,000.00	5,000.00
	รวมค่างานต้นทุน						78,941.27

ผู้ประมาณการ .....  


(นายบัณฑิต อินตะจิก)

นายช่างโยธา

ตรวจ .....  


(นายสาธิต ธัญล)

ผู้อำนวยการกองช่าง