

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง		
ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง		
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง หมู่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง		
ตามแบบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น เมื่อ 17 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	139,630.60	1.3056	182,301.71	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			182,301.71	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			180,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ .....

(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

นายช่างโยธา

ตรวจ .....

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางนิรมล พรสีบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....

(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๕๗ ส.ค. ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางอาลัยรัตน์ วงค์ทอง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.สุพิน เอกตาแสง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง ตามแบบแปลนที่กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง หมู่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง  
 ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินตะจักร

ประมาณการเมื่อ 17 กรกฎาคม 2563


ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>งานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>									
1	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	10.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จงานโครงสร้าง 240 ksc.	9.30	ลบ.ม.	1,775.70	16,514.01	391.00	3,636.30	20,150.31	
3	คอนกรีตหยาบรอกกันฐานราก	0.40	ลบ.ม.	1,682.24	672.90	398.00	159.20	832.10	
4	ทรายหยาบรอกกันฐานราก	0.40	ลบ.ม.	280.38	112.15	91.00	36.40	148.55	
5	ทรายหยาบรอกพื้น	5.50	ลบ.ม.	280.38	1,542.09	99.00	544.50	2,086.59	
6	เหล็กเส้นผิวกลม RB 6 มม. SR-24	0.013	ตัน	20,417.61	265.43	4,100.00	53.30	318.73	
7	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย DB 12 มม. SD-40	0.170	ตัน	17,295.33	2,940.21	3,300.00	561.00	3,501.21	
8	ไม้แบบทั่วไป	15.70	ตร.ม.	380.00	5,966.00	-	-	5,966.00	
9	ค่าแรงไม้แบบ	15.70	ตร.ม.	-	-	133.00	2,088.10	2,088.10	
10	ตะปูตอกทั่วไป	11.12	กก.	35.05	389.76	-	-	389.76	
11	ลวดผูกเหล็ก	12.92	กก.	74.77	966.03	-	-	966.03	
<b>งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ/งานโครงสร้างหลังคา</b>									
1	เสาเหล็กกลม ศก. 0.10 ม. ทนฯ 3.8 มม.	6.00	ท่อน	1,312.50	7,875.00	-	-	7,875.00	
2	เหล็กแผ่น Plate ขนาด 200x200x9 มม.	32.00	แผ่น	150.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
3	J Bolt Ø 16 มม. พร้อมนอตแหวน ยึดตอม่ออีกกับเสาเหล็ก	64.00	ชุด	25.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
4	แผ่นหลังคาเมทัลชีท 0.40 มม. ( สีส้ม )	132.00	ตร.ม.	120.00	15,840.00	-	-	15,840.00	
5	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. นำหนัก 23.5 กก.	48.00	ท่อน	527.61	25,325.28	-	-	25,325.28	
6	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. นำหนัก 15-16 กก.	12.00	ท่อน	378.51	4,542.12	-	-	4,542.12	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	ค่าแรงโครงสร้างคาน	1,403.00	กก.	-	-	10.00	14,030.00	14,030.00	
8	ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	132.00	ตร.ม.	-	-	70.00	9,240.00	9,240.00	
9	กรอบปิดหัวหลังคาเมทัลชีท	20.00	เมตร	85.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
10	แผ่นปิดครอบข้าง	14.00	เมตร	85.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
11	สกรูปลายสว่านยึดแผ่นหลังคาเมทัลชีท	489.00	ตัว	1.87	914.43	-	-	914.43	
12	สีกันสนิม	92.40	ตร.ม.	44.00	4,065.60	35.00	3,234.00	7,299.60	
13	สีน้ำมัน	92.40	ตร.ม.	44.00	4,065.60	38.00	3,511.20	7,576.80	
	รวม								
	รวมค่างานวัสดุ + ค่าแรงทั้งสิ้น				101,286.60		38,344.00	139,630.60	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต อินตะจักร)  
นายช่างโยธา



ลงชื่อ..... ตรวจ

(นายชาติ ธิกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง