

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	ปร.5
ประเภท	งานอาคาร	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
ตารางแบบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	เมื่อ 22 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	246,327.11	1.3074	322,048.06	
2	ประเภทงานพิจารณาไม่ปรับราคา	35,000.00	1.0700	37,450.00	
7	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			359,498.06	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			348,000.00	-2,000
ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน				

ผู้ประมาณการ ..... 

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ..... 

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... 

(นางนิรมล พรสีบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ..... 

(นายสมควร นัยต๊ิบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๕๓ ก.พ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(น.ส.สุภาพรณ ยอดปัญญา)

ครู

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางมลิวรรณ แก้วรากมุข)

นักวิชาการคลัง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณการ โครงการเจาะปอบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ทอกรู พีวีซี) โดยค่าความลึกของปอไม่น้อยกว่า 120 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขวาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขวาง

ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินตะจักร


ประมาณการเมื่อ 21 มกราคม 2563

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเจาะปอ								
1.1	วัสดุอุปกรณ์การเจาะปอ								
	หัวเจาะ								
	แบบฟันเฟือง (Rock bit) ขนาด 3 3/4 นิ้ว	1.00	หัว	10,000.00				10,000.00	
	แบบฟันเฟือง (Rock bit) ขนาด 9 7/8 นิ้ว (ค่าเสื่อมที่ 50%)	1.00	หัว	18,000.00				18,000.00	ราคาหัวเจาะ 36,000.-
	แบบฟันเฟือง (Rock bit) ขนาด 12 1/4 นิ้ว (ค่าเสื่อมที่ 70%)	1.00	หัว	25,000.00				25,000.00	ราคาหัวเจาะ 36,000.-
	โคลนผง (Bentonite)	15.00	ถุง	800.00				12,000.00	
	เชือกเพลิง-หลอลิ้น								
	เบนทิล	128.00	ลิตร	34.66				4,436.48	
	ดีเซล	2,500.00	ลิตร	28.19				70,475.00	
	หลอลิ้น, เกียร์, จารบี, ก๊าซ	1.00	LS	3,000.00				3,000.00	
	ทอกรู								
	ชนิด PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด ศก. 150 มม. X 4 ม.	28.00	ทอน	1,915.89				53,644.92	
	ทอกรองน้ำแบบเจาะร่อง								
	ชนิด PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 150 มม. X 4 ม.	2.00	ทอน	1,915.89				3,831.78	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.2	วัสดุในการพัฒนาบ่อซีเมนต์และที่ฐาน ซีเมนต์	5.00	ถุง	126.00	630.00	-	-	630.00	
	กรวดคัดขนาด 1/4 - 3/8 นิ้ว	6.00	ลบ.ม.	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	หิน	1.00	ลบ.ม.	677.20	677.20	-	-	677.20	
	ทราย	1.00	ลบ.ม.	280.38	280.38	-	-	280.38	
1.3	ค่าพัฒนาบ่อบาดาล (เป่าทำความสะอาด)	1.00	บ่อ	8,010.00	8,010.00	-	-	8,010.00	
1.4	ค่าสูบลดสูบน้ำบาดาล (Pumping test)	1.00	ชุด	8,700.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
1.5	ท่อส่งน้ำดิบชนิด PVC ขนาด 8.5 นิ้ว x 4 ม.	75.00	ฟุต	168.22	12,616.50	-	-	12,616.50	
1.6	งานเชื่อมระบบสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	รายการ	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	เชือกมัดของเหล็ก 2 นิ้ว	1.00	ชุด	640.00	640.00	-	-	640.00	
	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ	60.00	เมตร	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว	1.00	ชุด	840.00	840.00	-	-	840.00	
1.7	ปั๊มน้ำแบบซีเมนต์ 3 แรงม้า	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
1.8	ท่อสูบน้ำดิบชนิด PVC ขนาด 13.5 นิ้ว x 4 ม.	15.00	ฟุต	242.99	3,644.85	-	-	3,644.85	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							<b>281,327.11</b>	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา ..... 281,327.11 ..... ตรวจ

  
(นายสิทธิ ธิกุล)

ผู้ชำนาญการกองช่าง

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต อินทะจักร)

นายช่างโยธา