

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกหินเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 5  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 1,500.00 ม.  
 หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน 1.1 งานถมป่าและขุดต่อ(ปรับพื้นที่ทางเดิม)	ตร.ม.	4,500.00	1.73	7,785.00	1.3642	2.36	10,620.30
2	งานผิวทาง 2.1 งานผิวทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง 10 ซม.	ลบ.ม.	450.00	696.00	313,200.00	1.3642	949.48	427,267.44

รวมค่าก่อสร้าง 437,887.74

คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง 437,887.74

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 320,985.00
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะทางดำเนินการ 1.50 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 291,925.16 บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 97.31 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายสาริต ชีกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(น.ส.ยุภาพร พรหมใจ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

MM

## งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	436.45	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 30.00 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ	=	106.51	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	542.96	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 542.96 x 1.25	=	678.70	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผลสม)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าปรับเกลี่ย)	=	17.30	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	696.00	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	696.00	บาท/ลบ.ม.